

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

## LAGER- CONTAINER



Symbolfoto

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE gültig für Standardcontainer

GRÖSSE	AUSSENMASSE IN MM			INNENMASSE IN MM			TÜRÖFFNUNG IN MM	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe
6'	1.900	1.750	1.900	1.722	1.645	1.675	1.850	1.690
8'	2.438	2.200	2.250	2.276	2.100	2.056	2.080	1.943
10'*	2.991	2.438	2.591	2.829	2.330	2.390	2.318	2.272
13'	4.000	2.438	2.591	3.812	2.342	2.397	2.318	2.272
15'	4.500	2.438	2.591	4.338	2.342	2.397	2.318	2.272
20'*	6.058	2.438	2.591	5.867	2.330	2.350	2.286	2.261
40'*	12.192	2.438	2.591	11.998	2.330	2.350	2.286	2.261
40' HC*	12.192	2.438	2.896	11.998	2.330	2.655	2.286	2.566

Abweichungen (LxBxH Toleranz  $\pm$  5mm) produktionsbedingt möglich; Gewichtsabweichungen nach Ausführungsvarianten möglich;  
 20', 40', 40'HC: standardmäßig Seecontainer als Lagercontainer;  
 \* im Mietpark verfügbar

### KONSTRUKTIONSDetails Lagercontainer 6' / 8' / 10' / 13' / 15'

#### ALLGEMEIN

<b>Rahmenkonstruktion</b>	Kaltgewalzte Stahlprofile, 3 mm stark, verschweißt, 8 Containerecken, Stärke 6mm, Maße gemäß ISO-Norm, geschweißt
<b>Containerecken (Option)</b>	Gussecken gem. ISO-Norm
<b>Dach</b>	Stahlblech, 1,5 mm stark, 2 - 4 Belüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen
<b>Wände</b>	Stahlprofile 3 mm stark, vertikal gesicktes Blech, 1,5 mm stark
<b>Boden</b>	Schichtholzboden 18 mm stark
<b>Boden ( Option)</b>	Stahlriffelblechboden 3/1 mm
<b>Türen</b>	Doppelflügeltüren außen angeschlagen, Stahlblech 1,5 mm stark, 2 Verriegelungsstangen, Diebstahlsicherungskasten

## LACKIERUNG

<b>Vorbehandlung</b>	Alle Stahlprofile aus Schwarzblech werden entfettet und sofort grundiert
<b>Lackierung</b>	Stahlprofile aus Schwarzblech: Grundierung 2K-Epoxyprimer, Decklack Email synthetisch, gem. ISO-Norm 12944 C3
<b>Farbe außen Miete</b>	RAL Töne nach Verfügbarkeit
<b>Farbe außen Verkauf</b>	Gebraucht: nach Verfügbarkeit; Neu: RAL Töne nach Wahl
<b>Farbe innen</b>	RAL 7035 Lichtgrau
<b>Farbe außen (Option)</b>	RAL Töne nach Wahl, oder 2K - PU Lackierung

## GEWICHT & ZULADUG

Größe	6'	8'	10'	13'	15'
<b>Eigengewicht</b>	500 kg	700 kg	1.000 kg	1.200 kg	1.300 kg
<b>Max. Zuladung</b> am Boden stehend	3.000 kg	3.500 kg	6.000 kg	7.000 kg	7.000 kg
<b>Stapelbar</b>	3-fach leer	3-fach leer	3-fach leer	3-fach leer	3-fach leer
<b>Abstand Staplertaschen</b>	Mitte - Mitte 950 mm	Mitte - Mitte 950 mm	Mitte - Mitte 950 mm	Mitte - Mitte 950 mm	Mitte - Mitte 950 mm
<b>Position Staplertaschen</b>	Stirnseite	Stirnseite	Längsseite	Längsseite	Längsseite

## KONSTRUKTIONSDetails Seecontainer als Lagercontainer 20' / 40' / 40' HC

### ALLGEMEIN

<b>Rahmenkonstruktion</b>	Robuste Stahlbauweise, 8 ISO Containerecken, nach ISO-Norm und CSC Bestimmungen gefertigt. Front- und Seitenwände aus gesicktem Corten Stahlblech, seitliche Belüftungsöffnungen
<b>Boden</b>	Schichtholzplatten 21 mm
<b>Türen</b>	Doppelflügeltüren außen angeschlagen, mit Verriegelungsstangen und Zollverschluss

## LACKIERUNG

<b>Lackierung</b>	Hochwertige, seefeste Lackierung
<b>Farbe außen</b>	RAL Töne nach Verfügbarkeit
<b>Farbe innen</b>	RAL 7035 lichtgrau

## GEWICHT & ZULADUG

Größe	20'	40'	40' HC
<b>Eigengewicht</b>	ca. 2.250 kg	ca. 3.780 kg	ca. 4.020 kg
<b>Max. Zuladung</b>	ca. 28.000 kg	ca. 26.700 kg	ca. 26.400 kg

## OPTIONEN

---

### Lager- & Seecontainer

Elektroinstallation, Beleuchtung, Personentüre, Fenster, Sicherheitsverschlussystem, Regalsysteme, Lüftungsgitter, Isolierung, Auffahrtsrampe, Lackierung & Beklebung

## HANDLING

---

Mit Gabelstapler oder Kran (Winkel zwischen Hebeseilen und Horizontale mindestens 60°). Handling mit Containerstapler (Front Spreader) ist nicht zulässig.

## ANEMERKUNGEN / VERMERKE

---

### Tragfähigkeit bei Schneelast

Jeder Kunde hat sich vor Bestellung über die Schneelast am Aufstellungsort selbst zu erkundigen. Bei Überschreitung der örtlichen Schneelast gegenüber der Traglast des Containerdaches hat der Kunde entsprechende Maßnahmen (z.B.: Containerdach mit erhöhter Dachtraglast, Sekundärdach,...) vor Aufstellung zu treffen. Conzept Container Modulbau & Handel GmbH übernimmt keine Haftung bei unvorhergesehenen Schneemengen, welche über das ortsübliche Maß hinausgehen. Der Kunde hat für die ordnungsgemäße Schneeräumung des Daches selbst Sorge zu tragen.

Stand 2019 - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

