

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

REIFEN- CONTAINER



Symbolfoto

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE gültig für Standardcontainer

GRÖSSE	AUSSENMASSE IN MM			INNENMASSE IN MM			TÜRÖFFNUNG IN MM		GEWICHTSANGABEN IN KG	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Eigengewicht	Max. Zuladung
20'*	6.058	2.438	2.591	5.867	2.330	2.350	2.286	2.261	ca. 2.250	ca. 28.000
20'HC	6.058	2.438	2.896	5.867	2.330	2.655	2.286	2.566	ca. 2.420	ca. 28.000
40'*	12.192	2.438	2.591	11.998	2.330	2.350	2.286	2.261	ca. 3.780	ca. 26.700
40' HC*	12.192	2.438	2.896	11.998	2.330	2.655	2.286	2.566	ca. 4.020	ca. 26.400
45'	13.716	2.438	2.591	13.556	2.330	2.350	2.286	2.261	ca. 4.700	ca. 25.700
45' HC	13.716	2.438	2.896	13.556	2.330	2.655	2.286	2.566	ca. 4.900	ca. 25.500

Abweichungen [LxBxH Toleranz ± 5mm] produktionsbedingt möglich; Gewichtsabweichungen nach Ausführungsvarianten möglich;
* im Mietpark verfügbar

KONSTRUKTIONSDetails

ALLGEMEIN

Rahmenkonstruktion	Robuste Stahlbauweise, 8 ISO Containerecken, nach ISO-Norm und CSC Bestimmungen gefertigt. Front- und Seitenwände aus gesicktem Corten Stahlblech, seitliche Belüftungsöffnungen
Boden	Schichtholzplatten 21mm auf Stahlquerträger
Türen	Doppelflügeltüren außen angeschlagen, mit Verriegelungsstangen und Zollverschluss
Lackierung	Hochwertige, seefeste Lackierung
Farbe außen	RAL Töne nach Verfügbarkeit
Farbe innen	Ral 7035 lichtgrau
Optionen	Elektroinstallation, Beleuchtung, Personentüre, Fenster, Sicherheitsverschlussystem, Regalsysteme, Lüftungsgitter, Isolierung, Auffahrtsrampe, Lackierung & Beklebung

HANDLING

Mit Gabelstapler oder Kran [Winkel zwischen Hebeseilen und Horizontale mindestens 60°]. Handling mit Containerstapler [Front Spreader] ist nicht zulässig.

ANMERKUNGEN / VERMERKE

Tragfähigkeit bei Schneelast

„Jeder Kunde hat selbst zu prüfen ob das Schneeaufkommen am Aufstellort der Tragfähigkeit des Containers entspricht. Conzept Container Modulbau & Handel GmbH übernimmt auch keine Verantwortung/Haftung bei unvorhergesehenen Schneemengen, welche über das übliche örtliche Maß hinausgehen. Der Kunde hat für die ordnungsgemäße Schneeräumung selbst Sorge zu tragen.“

Stand 2019 - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

